



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

CITTA' DI VITERBO



COMUNE DI VITERBO

Ufficio Speciale per la Riqualificazione delle Periferie



PROPOSTA 1 - CUCITURE URBANE - ID 532

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Componente C2 -
Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare (PINQuA)

OGGETTO: "Completamento e riqualificazione ex centro ricreativo a scopo sociale e
commerciale nella valle di faul" - ID 2290

CUP: D87H21000740001

CIG: ZCA3458C5E

PROGETTO ESECUTIVO

Dirigente e R.U.P.: Collaboratore:	Arch. Lorian Vittori Geom. Luca Lombardi
Progettazione architettonica: Progettazione impiantistica: Progettazione strutturale: Progettazione anticendio:	Arch. Simona Manzotti



FASE:	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA	TAVOLA N. E07
CONSEGNA: 28/10/2022		
SCALA:		

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare - Proposta I - Cucitutre
urbane - completamento e riqualificazione ex centro ricreativo a scopo
sociale e commerciale nella Valle di Faul

COMMITTENTE: Comune di Viterbo

Viterbo, 28/10/2022

IL TECNICO
Arch. Simona Manzotti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S01.01.001.2 2.a	Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a cm 100 e collegati con rete in plastica stampata massimo cm 100 di altezza. Nolo per ogni mese o frazione. Delimitazione area di cantiere		50,00		1,000	50,00		
	SOMMANO m					50,00	0,36	18,00
2 S01.01.001.1 2.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. PRIMI 30gg Delimitazione area di cantiere		50,00		1,000	50,00		
	SOMMANO m²					50,00	2,47	123,50
3 S01.01.001.1 2.b	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per ogni mese o frazione MESI SUCCESSIVI Vedi voce n° 2 [m² 50.00]	6,00				300,00		
	SOMMANO m²					300,00	0,07	21,00
4 S01.05.001.a	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali. Senza rimozione dei materiali di risulta. Decespugliamento					521,15		
	SOMMANO m²					521,15	0,46	239,73
5 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi) PRIMI 30gg Baracca uso ufficio		2,00	3,000		6,00		
	SOMMANO m²					6,00	93,02	558,12
6 S01.01.002.0	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici;							
	A R I P O R T A R E							960,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							960,35
1.b	con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi). MESI SUCCESSIVI Baracca uso ufficio					5,00		
	SOMMANO m²					5,00	3,78	18,90
7 S01.01.002.1 0.a	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. PRIMI 30gg Arredi per baracca uso ufficio					2,00		
	SOMMANO addetto					2,00	141,76	283,52
8 S01.01.002.1 0	Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scrivania con cassettera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione MESI SUCCESSIVI Arredi per baracca uso ufficio *(par.ug.=2* 5)	10,00				10,00		
	SOMMANO addetto					10,00	13,21	132,10
9 S01.04.006.0 2.b	Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizzo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola ... ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC. MESI DI CANTIERE					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	15,18	91,08
10 S01.08.017.b	Soluzione idroalcolica in gel per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 500 ml con dosatore MISURE EMERGENZA ANTI COVID19					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	13,50	13,50
11 S01.01.002.2 5	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con							
	A R I P O R T A R E							1'499,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'499,45
	disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Bagno chimico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,22	107,22
12 S01.01.001.1 6.a	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. PRIMI 30gg Cancello di cantiere		4,00		2,000	8,00		
	SOMMANO m²					8,00	10,33	82,64
13 S01.01.001.1 6.b	Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni mese successivo o frazione. MESI SUCCESSIVI Cancello di cantiere	5,00	4,00		2,000	40,00		
	SOMMANO m²					40,00	6,14	245,60
14 S01.04.001.0 8.a	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 125 x 185. Cartelli di cantiere *(par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	0,16	1,92
15 S01.01.003.0 5.a	Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare per mezzo di piastr ... ggio, comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. PRIMI 30gg Prospetto Ovest (principale) Prospetto Sud -Est (longitudinale) Prospetto Nord-Ovest (secondario)		7,20 8,80 13,60		4,500 4,500 4,500	32,40 39,60 61,20		
	SOMMANO m²					133,20	26,29	3'501,83
16 S01.01.003.0 5.b	Ponteggio metallico a montanti e traversi prefabbricati (multidirezionale) costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati, da collegare per mezzo di piastr ... comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.							
	A RIPORTARE							5'438,66

