

REGIONE LAZIO

# Comune di Viterbo

Provincia di Viterbo

PROGETTO DEFINITIVO E ESECUTIVO  
INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE  
PROGETTO DI RECUPERO PALAZZO GALLO



COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viterbo  
C.U.P.: D83D21006050001

## ALLEGATO P

### STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

PROGETTISTA:  
arch. Silvia Laurenti  
n° 567 Albo degli Architetti P.P.C. di Viterbo  
LRNSLV67H54M082H - Viterbo - via Pacinotti 5



# PROGETTO ESECUTIVO

Comune di VITERBO

Provincia di VITERBO

OGGETTO: INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E  
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE.  
PROGETTO DI RECUPERO DI PALAZZO GALLO

C.U.P.: D83D21006050001

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Viterbo

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

Il Progettista:  
Arch. Silvia Laurenti

Il Coordinatore per la progettazione:  
Arch. Silvia Laurenti

COMUNE DI VITERBO  
Protocollo Arrivo N. 77647/2023 del 22-06-2023  
Allegato 12 - Class. 14 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI							
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	S10118A	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc.Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione		100,00			
		Sommano S10118A	M	100,00	€ 8,30	€	830,00
2	S10118B	Recinzione mobile prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata tipo orsogril (dimensioni circa cm. 335 x 195 h) con cancelletto incernierato per accesso lavoratori, da disporre su basi in pvc. Nolo per ogni mese successivo o frazione		200,00			
		Sommano S10118B	M	200,00	€ 5,83	€	1.166,00
3	S1.01.1.14	Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata 1.01.1.12. Nolo per ogni mese o frazione. Basi per recinzione		30,00			
		Sommano S1.01.1.14	cad	30,00	€ 0,44	€	13,20
4	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.					
	S1.01.3.3.a	a) Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione. Ponteggio esterno lato valle per revisione tetto					
		20,00x18,00		360,00			
		26,00x18,00		468,00			
		Fronte					
		20,00x8,00		160,00			
		Ponteggio vicolo					
		10,00x10,00		100,00			
		A Riportare:		1.088,00			
						€	2.009,20

COMUNE DI VITERBO  
 Protocollo Arrivo N. 77647/2023 del 22-06-2023  
 Allegato 12 - Class. 014 - Copia del Documento Firmato Digitalmente

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1.088,00			€ 2.009,20
		Fronte lato sx 4,00x8,00		32,00			
		Fronte lato dx 8,00x8,00		64,00			
		Sommano S1.01.3.3.a	m <sup>2</sup>	1.184,00	€ 18,32		€ 21.690,88
5	S1.01.3.3	Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.					
	S1.01.3.3.b	b) Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.					
		Nolo 1184,00x2		2.368,00			
		Sommano S1.01.3.3.b	m <sup>2</sup>	2.368,00	€ 5,45		€ 12.905,60
6	S1.01.3.1	Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m <sup>2</sup> - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m <sup>2</sup> - configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m <sup>2</sup> ).					
	S1.01.3.1.a	a) Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.					
		Giunto tubo		650,00			
		Sommano S1.01.3.1.a	cad	650,00	€ 15,07		€ 9.795,50
		A Riportare:					€ 46.401,18

COMUNE DI VITERBO  
 Protocollo Arrivo N. 77647/2023 del 22-06-2023  
 Allegato 12 - Class. 14 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 46.401,18
7	S1.01.3.1	Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolari metallici con adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, per ponteggi con altezza fino a m 20. Valutati al giunto (Indicativamente: configurazioni standard 1,8 giunti/m² - configurazioni media complessità, 2,2 giunti/m² - configurazioni elevata complessità, 3,5 giunti/m²).					
	S1.01.3.1.b	b) Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite. Nolo giunto tubo 650,00x2		1.300,00			
		Sommano S1.01.3.1.b	cad	1.300,00	€ 6,12		€ 7.956,00
8	S1.01.2.25	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o frazione, comprensivo di manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.		2,00			
		Sommano S1.01.2.25	cad	2,00	€ 107,22		€ 214,44
9	S1.08.27	CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid- 19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera:		2,00			
		Sommano S1.08.27	cad.	2,00	€ 14,70		€ 29,40
	ImpC	Sommano					€ 54.601,02

COMUNE DI VITERBO  
Protocollo Arrivo N. 77647/2023 del 22-06-2023  
Allegato 12 - Class. 14 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
	Altro	€ 54.601,02	€ 54.601,02	€ 54.601,02	€ 54.601,02		100,00%
	TOTALE	€ 54.601,02	€ 54.601,02	€ 54.601,02	€ 54.601,02		100,00%

COMUNE DI VITERBO  
 Protocollo Arrivo N. 77647/2023 del 22-06-2023  
 Allegato 12 - Class. 14 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente